



ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI

1. Autoritatea contractantă:

Directia Pentru Sport si Agrement Botosani cu sediul social in Botoșani, Neculai Sofian, Nr. 1, telefon: 0331710613; fax: 0331710614, cod fiscal RO 25973921, organizează **achiziție direct** pentru atribuirea contractului de lucrari având ca obiect: **Lucrari de inlocuire a gresiei degradate din zona perimetrala a bazinelor exterioare din cadrul PRATS Cornisa Botosani** la adresa achizitorului: P.R.A.T.S. Cornisa, Botosani str. Neculai Sofian nr. 1.

COD CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

2. Valoarea totală estimată (fără TVA): 41.166.12lei;

3. Sursa de finanțare: Bugetul local.

4. Modalitatea de atribuire are ca temei legal dispozițiile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut în conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. d) din Legea nr. 98/2016.

6. Adresa la care se transmit ofertele: e-mail: adrian.poclid@dsabotosani.ro, secretariat@dsabotosani.ro.

7. Data și ora limită de depunere a ofertelor : 07.05.2026, ora 10.00;

8. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 07.05.2026, ora 11.00 la sediul Direcției Pentru Sport si Agrement Botosani, Str. Neculai Sofian nr.1 Botosani.

9. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 30 de zile.

Caietul de sarcini este anexat prezentului anunț.

Eventuale clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin e-mail: adrian.poclid@dsabotosani.ro, secretariat@dsabotosani.ro.

Serviciul Achizitii Publice Investitii Administrativ si Secretariat

Întocmit: sef SAPIAS Adrian Poclid



APROBAT,

DIRECTOR DSA

Ing. Eugen-Cristian Țurcanu

CAIET DE SARCINI

CPV 45453000 - 7 Lucrări generale de reparații și renovări

1. DATE GENERALE PRIVIND ACHIZITIA

Denumirea achiziției: Lucrări de înlocuire a gresiei degradate din zona perimetrală a bazinelor exterioare din cadrul Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv (P.R.A.T.S.) Cornișa Botoșani

Obiectul achiziției: Piscinile exterioare din cadrul P.R.A.T.S. Cornișa – bazinul de aterizare tobogane și bazinul olimpic.

Amplasament: Str. Neculai Sofian nr. 1, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Sursa de finanțare: Bugetul Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani (DSA)

Organizatorul achiziției: Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani (D.S.A.)

Propunerea tehnică și financiară trebuie să respecte în mod obligatoriu toate cerințele minime prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

Aceste cerințe sunt considerate **minime și obligatorii**, iar nerespectarea lor conduce la declararea ofertei ca **neconformă**.

Pentru readucerea suprafețelor afectate la parametri funcționali și estetici corespunzători, sunt necesare următoarele categorii de lucrări, diferențiate pe zone:



Bazin de aterizare tobogane

1. **Desfacerea și îndepărtarea placajelor ceramice degradate**, inclusiv eliminarea stratului de hidroizolație existent în zona afectată.
2. **Realizarea unui nou sistem de hidroizolație** pe suportul pregătit, conform cerințelor tehnice specifice zonelor cu expunere la apă.
3. **Placarea suprafețelor supuse reparației cu plăci din gresie porțelanată antiderapantă**, în aceeași culoare și dimensiuni cu cele existente, prin aplicare pe suport cu adeziv special pentru medii umede.
4. **Placarea zonelor necesare cu plăci din gresie porțelanată lucioasă**, identice ca dimensiuni și culoare cu cele existente, prin fixare cu adeziv adecvat.
5. **Rostuirea integrală a suprafețelor placate**, utilizând chit special de culoare albă, rezistent la apă și la variații de temperatură.

Bazin olimpic

1. **Desfacerea și îndepărtarea placajelor ceramice degradate de tip bordură (mână curentă)**, inclusiv eliminarea hidroizolației existente în zona afectată.
2. **Executarea unui nou strat de hidroizolație** pe suportul pregătit, compatibil cu mediul umed și cu solicitările specifice zonei perimetrare.
3. **Placarea suprafețelor supuse reparației cu plăci din gresie porțelanată antiderapantă**, în aceeași culoare și dimensiuni cu cele existente, prin aplicare cu adeziv special pentru zone expuse la apă.
4. **Rostuirea suprafețelor placate**, utilizând chit special de culoare albă, cu rezistență ridicată la apă și agenți chimici utilizați în tratarea apei din bazine.

Cantitati de lucrari detaliate:

Cantitățile de lucrări necesare pentru refacerea placajelor ceramice degradate din zonele bazinelor sunt prezentate în **Tabelul 1**. Suprafețele sunt aproximative și au rol orientativ pentru întocmirea ofertelor. **Ofertanții au obligația de a vizita amplasamentul** pentru verificarea situației reale din teren.



Tabelul 1

Nr.crt.	Capitol de lucrari	UM	Cant.	Observatii
	BAZIN ATERIZARE TOBOGANE – lucrari de inlocuire gresie degradata			
1.	Desfacerea si inlaturarea placajelor ceramice degradate existente, inclusiv a hidroizolatiei	mp	6,40	
2.	Maturarea, spalarea, uscarea zonei de amenajat	mp	6,40	
3.	Executarea hidroizolatiei suportului pentru noul placaj	mp	6,40	
4.	Placarea suprafetei supusa reparatiei cu placute din gresie portelanata cu dimensiunile celor existente, prin fixare de suport cu adeziv special	mp	6,40	
5.	Rostuirea suprafetei placate, cu chit special de culoare alba	mp	20	
6.	Curatarea chitului de rosturi de pe placile de gresie nou montate si spalarea intregii suprafete.	mp	120	
Nr.crt.	BAZIN OLIMPIC – lucrari de inlocuire gresie degradata			
1.	Desfacerea si inlaturarea placajelor ceramice degradate existente, inclusiv a hidroizolatiei	mp	75	
2.	Maturarea, spalarea, uscarea zonei de amenajat	mp	75	
3.	Executarea hidroizolarii suportului pentru noul placaj	mp	75	
4.	Placarea suprafetei supusa reparatiei cu placute din gresie portelanata antiderapanta la culoarea si dimensiunile celor existente, prin fixare de suport cu adeziv special	mp	75	
5.	Rostuirea suprafetei placate, cu chit special de culoare alba	mp	49	
6.	Curatarea chitului de rosturi de pe placile de gresie nou montate si spalarea intregii suprafete.	mp	49	
Nr.crt.	BAZIN OLIMPIC - lucrari de inlocuire gresie degradata (mana curenta)			
1.	Desfacerea si inlaturarea placajelor ceramice degradate existente, inclusiv a hidroizolatiei	mp	22	
2.	Maturarea, spalarea, uscarea zonei de amenajat	mp	22	
3.	Executarea hidroizolarii suportului pentru noul placaj	mp	22	
4.	Placarea suprafetei supusa reparatiei cu placute din gresie portelanata antiderapanta la culoarea si dimensiunile celor	mp	22	



	existente, prin fixare de suport cu adeziv special			
5.	Rostuirea suprafeței placate, cu chit special de culoare alba	mp	38	
6.	Curatarea chitului de rosturi de pe placile de gresie nou montate și spalarea întregii suprafețe.	mp	38	

Notă

- *Suprafața reparată trebuie să păstreze culoarea și aspectul original al finisajelor existente.*
- *Pierderile inerente de material sunt deja incluse în cantitățile prezentate în tabelul anterior, prin majorarea corespunzătoare a suprafețelor.*
- **Autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului și efectuarea antemăsurărilor înainte de depunerea ofertei.**

Vizitarea amplasamentului

Pentru întocmirea corectă și completă a ofertei tehnice și financiare, **ofertanții au obligația de a vizita amplasamentele** în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare, în concordanță cu situația reală din teren, și pentru fundamentarea soluțiilor propuse în cadrul ofertei.

Vizitarea amplasamentului se va realiza în **prezența reprezentanților beneficiarului**, la o dată stabilită de comun acord.

Eventualele neconformități, omisiuni sau diferențe cantitative/calitative identificate față de informațiile prezentate în Caietul de sarcini trebuie **semnalate beneficiarului înainte de depunerea ofertei**, pentru analizare, verificare și, dacă este cazul, pentru completarea documentației.

2. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

2.1. Operațiuni pregătitoare

Operațiunile pregătitoare se vor executa diferențiat, în funcție de zona de intervenție (bazin aterizare tobogane, bazin olimpic – interior, bazin olimpic – bordură). În toate cazurile, lucrările vor include:

- **Desfacerea, prin procedee manuale și/sau mecanizate, a placajelor ceramice degradate**, inclusiv a stratului de hidroizolație, până la suportul din beton.
 - În zona bazinului de aterizare se va acorda atenție sporită pentru a nu deteriora **rigola perimetrală și peretele din plastic al acestuia.**



- În zona bazinului olimpic se va proteja **primul rând de plăci ceramice intacte** și structura bazinului.

- **Încărcarea și evacuarea molozului, prafului și resturilor rezultate**, cu transport către spații autorizate de depozitare.
- **Curățarea mecanică și manuală a suportului**, urmată de spălarea și uscarea completă a suprafețelor ce urmează a fi hidroizolate.

Notă: Alegerea mijloacelor de transport, identificarea locurilor de descărcare și obținerea avizelor necesare desfășurării legale a operațiunilor revin exclusiv prestatorului.

2.2. Execuția hidroizolației

Hidroizolația se va realiza în toate zonele în care se înlocuiește placaj ceramic, respectiv:

- zona perimetrală a bazinului de aterizare tobogane (gresie antiderapantă),
- zona interioară a bazinului olimpic (gresie lucioasă),
- zona de bordură (mână curentă) a bazinului olimpic.

Condiții tehnice:

- Se vor utiliza **hidroizolații bicomponente pe bază de ciment și latex**, specifice lucrărilor pentru piscine.
- Aplicarea se va face **manual**, în **două straturi**, fiecare cu grosimea de max. 2 mm.
- Suportul de beton va fi **umezit ușor înainte de aplicare**.
- Hidroizolația trebuie să fie **uniformă, continuă, fără întreruperi sau prelingerii**, cu o textură ușor rugoasă pentru asigurarea aderenței adezivului.

2.3. Execuția placajului ceramic

Operațiunile de placare se vor realiza în funcție de zona de intervenție, respectând tipul de material existent:

a) Bazin aterizare tobogane

- Se va monta **gresie porțelanată antiderapantă cu striții**, identică în dimensiuni (24,5 × 12,2 × 0,8 cm) și culoare cu cea existentă.

b) Bazin olimpic – cuva interioara

- Se va monta **gresie porțelanată netedă, lucioasă**, identică în dimensiuni și culoare cu cea existentă, destinată zonelor permanent imersate.

c) Bazin olimpic – bordură (mână curentă)

- Se vor monta **elemente ceramice de bordură**, identice ca formă, dimensiuni și culoare cu cele existente.

Condiții tehnice generale pentru montaj:



- Plăcile se vor fixa cu **adeziv flexibil, rezistent la umezeală**, aplicat cu spatulă zimțată, în strat de 3–15 mm, conform instrucțiunilor producătorului.
- Pentru uniformizarea rosturilor se vor utiliza **distanțiere din plastic de 6 mm**.
- Rostuirea se va realiza cu **chit epoxidic sau chit hidroizolant special pentru piscine**, de culoare albă, rezistent la:
 - apă,
 - substanțe chimice utilizate în tratarea apei,
 - UV,
 - mucegai și murdărie.
- După întărirea chitului, se vor îndepărta toate urmele de material de pe suprafața plăcilor.

Documentație obligatorie:

La ofertă se vor atașa **fișele tehnice ale tuturor materialelor propuse**, incluzând tehnologiile de punere în operă.

3. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Executantul are obligația de a realiza lucrările la standardele de calitate prevăzute în documentația tehnică, de a finaliza integral obiectivul și de a remedia eventualele vicii ascunse, cu atenția și promptitudinea necesare, în conformitate cu obligațiile contractuale.

Pe durata execuției, executantul va respecta următoarele cerințe:

3.1. Organizarea și disciplina pe șantier

- Executantul va evita acumularea de materiale, utilaje sau echipamente în zone care pot îngreuna desfășurarea lucrărilor.
- Materialele, utilajele și echipamentele vor fi depozitate doar în zone desemnate, astfel încât să nu afecteze accesul, circulația sau procesul tehnologic.
- Executantul va întocmi și transmite beneficiarului un **tabel nominal cu personalul implicat în execuție și transport**, incluzând datele de identificare și lista autovehiculelor utilizate, pentru facilitarea accesului în incintă.

3.2. Comunicarea cu beneficiarul

- Executantul va informa beneficiarul despre orice modificare a datelor sale de identificare prevăzute în contract.



- Orice neconcordanță identificată între situația reală din teren și prevederile caietului de sarcini va fi semnalată **înainte de începerea lucrărilor**.
- Lucrările suplimentare apărute pe parcursul execuției vor fi realizate **numai cu acordul prealabil, în scris, al beneficiarului**.

3.3. Siguranța și protecția perimetrului

- Executantul va asigura perimetrul lucrărilor prin măsuri de protecție adecvate, pentru prevenirea accidentelor.
- În caz de nerespectare a acestor obligații, executantul este direct răspunzător pentru eventualele incidente și suportă integral costurile aferente.
- Se vor implementa măsuri de protecție pentru persoanele aflate în exteriorul zonei de lucru:
 - semnalizarea și marcarea corespunzătoare a lucrărilor;
 - devierea circulației în zonele afectate;
 - izolarea zonelor aflate sub raza de execuție.

3.4. Respectarea normativelor tehnice

- Toate lucrările se vor executa în conformitate cu **normativele tehnice și standardele în vigoare** pentru lucrări de construcții, finisaje ceramice și hidroizolații pentru bazine.
- Punerea în operă a materialelor se va realiza **exclusiv de personal calificat**, cu experiență în lucrări similare și, după caz, acreditat pentru activitățile specifice.

3.5. Materiale și documentație tehnică

- Înainte de punerea în operă a finisajelor, executantul va prezenta beneficiarului **mostre ale materialelor** propuse.
- Toate produsele utilizate vor respecta legislația privind introducerea pe piață a produselor pentru construcții și vor fi însoțite de:
 - fișe tehnice,
 - certificate de calitate,
 - agremente tehnice / evaluări tehnice favorabile.
- Executantul va pune la dispoziția beneficiarului **instrucțiunile producătorilor privind curățarea și întreținerea finisajelor**.

3.6. Verificarea situației din teren

- Executantul are obligația de a verifica pe propria răspundere **cotele, dimensiunile și configurația reală a suprafețelor** înainte de începerea lucrărilor.



- Orice diferență față de documentația tehnică va fi comunicată beneficiarului pentru clarificare.

4. MATERIALE

Toate materialele utilizate în cadrul lucrărilor vor respecta următoarele cerințe:

- Materialele vor fi puse în operă numai după verificarea documentelor de calitate, respectiv certificate de conformitate, declarații de performanță, agremente tehnice și fișe tehnice, care să ateste conformitatea cu normele și standardele în vigoare.
- Se vor respecta cu strictețe instrucțiunile și recomandările producătorului prevăzute în fișele tehnice ale materialelor.
- Nu se admit materiale cu termene de valabilitate expirate sau ambalaje deteriorate.
- Materialele vor fi depozitate, manipulate și utilizate în condiții care să asigure menținerea caracteristicilor tehnice declarate.
- Toate produsele utilizate (gresie porțelanată, adezivi, chituri, hidroizolații, mase de spaclu etc.) trebuie să fie specifice lucrărilor pentru piscine, rezistente la umezeală, substanțe chimice, UV și cicluri îngheț-dezghet, conform cerințelor stabilite în capitolele anterioare.

5. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va efectua prin ordin de plată, după finalizarea lucrărilor și întocmirea documentelor de recepție, pe baza următoarelor documente:

- Factura în original, emisă de executant;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnat de comisia de recepție.

6. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR

Având în vedere că anumite operațiuni devin ulterior imposibil de verificat vizual (pregătirea suportului, aplicarea hidroizolației, montarea placajului înainte de rostuire), executantul are obligația de a solicita prezența reprezentantului beneficiarului la finalizarea fiecărei faze determinante.

6.1. Verificări pe faze determinante

Executantul va anunța beneficiarul la finalizarea următoarelor etape:



- **Desfacerea placajelor ceramice și a hidroizolației vechi**, urmată de curățarea și maturarea suportului;
- **Finalizarea aplicării primului strat de hidroizolație;**
- **Finalizarea aplicării celui de-al doilea strat de hidroizolație;**
- **Finalizarea montajului placajului ceramic**, înainte de efectuarea rostuirii.

Scopul acestor verificări este confirmarea execuției corecte a fiecărei etape, în conformitate cu cerințele tehnice din prezentul caiet de sarcini.

Pentru fiecare etapă se va întocmi un **Proces-Verbal de verificare**, semnat de executant și de reprezentantul beneficiarului. Procesele-verbale vor fi anexate la documentele de recepție finală.

6.2. Recepția lucrărilor (RTL)

Recepția la terminarea lucrărilor se va realiza după finalizarea tuturor operațiunilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini, prin întocmirea **Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor**.

Recepția pe faze se va face pe baza următoarelor verificări:

- **starea de curățenie și pregătire a suportului din beton** înainte de aplicarea hidroizolației și a placajului ceramic;
- **numărul de straturi de hidroizolație aplicate și grosimea fiecărui strat;**
- **aderența hidroizolației la suport și între straturi;**
- **modul de execuție a placajului ceramic**, inclusiv grosimea stratului de adeziv și aderența plăcilor la suport (conform proceselor-verbale întocmite pe faze).

Suprafețele placate trebuie să fie:

- fără crăpături, goluri sau zone neacoperite;
- fără defecte în zona colțurilor, a picioarelor scărilor din inox sau a starterelor;
- uniforme ca aspect, culoare și prelucrare;
- fără denivelări, ondulații, fisuri, ciobituri sau urme de reparații locale.

Verificări tehnice suplimentare

- **Grosimea stratului de adeziv + hidroizolație** se va verifica prin batere de cuie în rosturi, în minimum 10 puncte diferite, utilizând ulterior tija șublerului pentru măsurare.
- **Aderența placajului ceramic** se va verifica prin ciocănire cu un ciocan de lemn; un sunet de gol indică o execuție necorespunzătoare și necesitatea refacerii zonei afectate.



- **Planeitatea suprafețelor** se va verifica cu dreptarul, abaterile admise fiind cele prevăzute în **NE 001-96**.

6.3. Recepția finală (RF)

Recepția finală se va efectua **după expirarea perioadei de garanție**, conform legislației privind calitatea în construcții.

6.4. Garanția lucrărilor

Perioada de garanție este de **24 de luni** de la data semnării Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Pe durata garanției:

- executantul este obligat să remedieze **pe cheltuiala sa** orice defect apărut ca urmare a execuției necorespunzătoare sau a utilizării unor materiale neconforme;
- remedierea se va face **în maximum 5 zile lucrătoare** de la data constatării de către beneficiar.

Perioada de garanție începe odată cu semnarea Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

7. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

- Toate materialele livrate pe șantier vor fi însoțite de **certIFICATE DE CALITATE**, declarații de conformitate și, după caz, agremente tehnice.
- Executantul este responsabil de **organizarea transportului, depozitării și manipulării materialelor**, astfel încât acestea să fie păstrate în condiții care să mențină calitatea declarată de producător și să permită punerea în operă conform cerințelor tehnice.
- Pe durata execuției, executantul va respecta **toate obligațiile privind securitatea și sănătatea în muncă**, conform legislației naționale în vigoare.
- Lucrările vor fi conduse de **personal tehnic calificat**, cu experiență în lucrări similare, care răspunde direct de activitatea echipelor de execuție.
- Executantul va implementa măsuri pentru protecția persoanelor aflate în exteriorul șantierului, inclusiv:
 - semnalizarea și marcarea corespunzătoare a lucrărilor;
 - devierea circulației, dacă este cazul;
 - izolarea zonelor aflate sub raza de acțiune a utilajelor.
- Pe toată durata lucrărilor, executantul va respecta normele de mediu privind:



- reducerea prafului și zgomotului;
- evacuarea controlată a molozului;
- manipularea materialelor de construcții.
- Toate materialele menționate în caietul de sarcini vor fi **achiziționate și montate de executant.**

8. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

8.1. Cerințe privind protecția muncii

Executantul va respecta în mod obligatoriu:

1. **Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;**
2. Cerințele esențiale privind:
 - siguranța în exploatare;
 - igiena și sănătatea lucrătorilor;
 - protecția împotriva zgomotului;
 - siguranța la foc;
3. **Normele de prevenire și stingere a incendiilor** și normele de protecție a mediului aplicabile;
4. **H.G. 1425/2006** – Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
5. Toate reglementările tehnice, standardele și normativele în vigoare privind calitatea, siguranța și performanța lucrărilor.

Aceste norme nu sunt limitative. Responsabilul tehnic al executantului este obligat să ia **toate măsurile necesare** pentru prevenirea oricărui accident.

9. PREVEDERI LEGALE OBLIGATORII

Executantul trebuie să respecte următoarele acte normative:

- **Legea 10/1995** privind calitatea în construcții;
- **H.G.R. 273/1994** – Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții;
- **H.G.R. 272/1994** – Regulament privind controlul calității în construcții;
- **Legea 319/2006** – securitatea și sănătatea în muncă;
- **Legea 307/2006** – apărarea împotriva incendiilor;
- **Normele generale de apărare împotriva incendiilor (O.M.A.I. 163/2007);**



- **C56-85** – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.

10. ÎNCADRAREA ÎN NORMATIVE

În execuție se vor respecta toate normele legale aplicabile, inclusiv:

- Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții (O.M.L.P.A.T. nr. 9/N/1993);
- Norme specifice de securitate a muncii pentru zidărie, montaj, prefabricate și finisaje (vol. 6/1999);
- **P118/1999** – Normativ de siguranță la foc;
- Legea protecției mediului nr. 137/1995 și Ordinul 125/1996;
- **NE 001-1996** – Normativ privind executarea tencuielilor;
- **GT 041-2002** – Ghid privind reabilitarea finisajelor;
- Instrucțiuni proprii de SSM pentru lucrări la înălțime, izolații, hidroizolații etc.

11. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

1. Contractul se va executa conform cerințelor prezentului caiet de sarcini.
2. Lucrările vor fi recepționate de o **comisie numită de beneficiar**.

12. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

Oferta tehnică va include:

- Graficul de execuție, structurat pe obiective și categorii de lucrări;
- Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice ale materialelor propuse;
- Acorduri tehnice, certificate, mostre și documente care demonstrează conformitatea cu cerințele caietului de sarcini.

13. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Formularul de ofertă: Conține prețul total (fără TVA și cu TVA), durata de valabilitate a ofertei și termenul de execuție.

14. FORMULARE SOLICITATE OFERTANȚILOR

Autoritatea contractantă solicită completarea următoarelor documente (fără format impus):

- Centralizator financiar pe obiecte;



- Centralizator financiar pe categorii de lucrări;
- Lista cantităților de lucrări;
- Lista consumurilor de resurse materiale;
- Lista consumurilor cu forța de muncă;
- Certificat de înregistrare (CUI)

15. PERIOADA DE EXECUȚIE

Termenul de execuție și predare a lucrării este de **15 zile lucrătoare**, calculate de la data:

- EMITERII Ordinului de incepere a lucrarilor

Executantul are obligația de a respecta graficul de execuție asumat și de a finaliza lucrările în termenul stabilit.

16. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Prestatorul va constitui garanție de buna execuție a contractului în cuantum de 5 % din valoarea contractului. Garanția de buna execuție se va constitui în conformitate cu art. 154 alin. 3 din Legea 98/2016 și art. 154 alin. 4 litera din legea 98/2016 prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din H.G.395/2016.

17. CONDIȚII GENERALE

- Beneficiarul va pune la dispoziția executantului, la cerere, toate informațiile necesare, prin documente, înscrisuri sau prin personalul de specialitate.
- Beneficiarul va pune la dispoziția executantului o adresă oficială de corespondență electronică: **secretariat@dsabotosani.ro**, gestionată de Secretariatul D.S.A. Botoșani.
- La realizarea lucrărilor se vor respecta toate normele și condițiile tehnice aplicabile domeniului, precum și cerințele prezentului caiet de sarcini.
- Executantul va utiliza **numai materiale agrementate tehnic**, conforme cu legislația în vigoare.
- Lucrările se vor executa îngrijit, cu respectarea standardelor de calitate.
- Oferta depusă de operatorul economic va fi **fermă** pe toată durata derulării contractului.



- Caietul de sarcini nu are caracter limitativ; orice modificare sau completare se poate realiza **numai cu avizul beneficiarului.**
- Pentru întocmirea unei oferte corespunzătoare, ofertanții pot vizita amplasamentul **de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00**, persoană de contact: **Anghel Monica - 0799 910 118** si **Gaina Claudia – 0723.658.463.**

Intocmit,

Sef Serviciu Administrare,

Ing. Claudia Gaina

Inspector de specialitate,

Ing. Monica Anghel